

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับเกรดถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสง่า /หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๑,๓๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการปรับเกรดถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสง่า
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐,๖๘๐.๙๘ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๕.๓ ค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 - ๕.๔ รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง
 - ๕.๕ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุภาพ สีพาว ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.หนองหัว

ข้อมูลโครงการ

ลำดับที่ 4

หมวดหมู่สิ่งก่อสร้าง

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ประเภท

ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายที่นานายอุดม สีหานาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

ถนนกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

ปริมาณงาน

โดยการปรับเกรดพื้นที่ผิวจราจรตลอดสายและลงเสริมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดแล้วทำการเกลี่ยเกรดตกแต่งบดทับหินคลุกให้เรียบร้อย

สถานที่

บ้านเนินสง่า หมู่ที่ 2 ต.หนองหัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

จังหวัด หนองบัวลำภู

รายละเอียดแบบแปลนตาม

อบต.หนองหัว กำหนด

ประมาณการเมื่อ 10 เมษายน 2566

แบบเลขที่

ฐานอำนาจพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (1)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2566-2570) และฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ชื่อโครงการ **ปรับเกรดถนนลูกรังเพื่อโครงการเกษตร**

ปริมาณงาน **ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร**

สถานที่ **บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๒ ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู**

สายที่นายอนุตม สีทานาท

๐

จำนวน

๑

แผ่น

รายละเอียดแบบอบต.หนองหว้า กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า**

จังหวัด **หนองบัวลำภู**

ประมาณการเมื่อ **๑๐/๔/๒๕๖๖**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	๗๐๐	๑.๗๗	๑,๒๓๙.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๕๐	๑,๖๘๘.๐๐
๒	งานลงหินคลุก	ตัน	๒๖	๒๒๐.๐๐	๕,๗๑๗.๒๕	๑.๓๖๒๔	๒,๙๙.๗๒	๗,๗๑๖.๑๘
๓	งานเกลี่ยเกรดตกและตบที่หินคลุก	ตัน	๒๖	๓๕.๐๐	๘๘๓.๕๘	๑.๓๖๒๔	๔๖.๓๑	๑,๒๐๓.๗๘
	รวม				๗,๘๒๖.๘๖			๑๐,๖๙๗.๙๖

TOTAL

- 1 ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 รวมราคาเป็นเงิน

กำหนดราคากลางเป็นเงิน

	ตัวอักษร							
	พื้นที่ทั้งหมด	๗๐๐				ตร.ม.		ระยะเวลาดำเนินงาน
	ราคาเฉลี่ย	๑๕.๒๖				บาท / ตร.ม.		๓๐ วัน

(ลงชื่อ)..... ประมวลการ

(นายอนุภาพ สีพาว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ถนนสายที่นานายอุดม สีหานาท หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสง่า

11:31 4G



< ค้นหา / ค้นหาพิกัด / พิกัดมุมแปลง

